

行政楼、食堂4楼部分房间改造项目

招标工程量清单

上海外国语大学

上海容基工程项目管理有限公司

2024-01-13

行政楼、食堂4楼部分房间改造项目工程

工程量清单

招标人：上海外国语大学
(单位盖章)

工程造价咨询人 上海容基工程项目管理有
招标代理机构：限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：龚老师
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：黄忠
(签字或盖章)

编制人：薛雁
(造价人员签字盖专用章)

复核人：沈美佳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024-01-13

复核时间：2024-01-19

总 说 明

工程名称： 行政楼、食堂4楼部分房间改造项目

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)			
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	沪201806001002			噪音控制					
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	沪201806001005			现场围挡					
1.1.6	沪201806001006			各类图板					
1.1.7	沪201806001007			企业标志					
1.1.8	沪201806001008			场容场貌					
1.1.9	沪201806001009			材料堆放					
1.1.10	沪201806001010			现场防火					
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运					
1.1.12	沪201806001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013						现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	沪	现场厕所、浴室、开水房等设施							

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
	201806001015					
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027			楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028	安全施工	项	通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	01B011	垃圾外运			车次	2				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
门窗工程											
1	沪201203003001	防盗门 1000*2200 含门五金, 锁	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2000 2. 门框、扇材质:钢制 3. 五金种类、规格:含合页、折手锁	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1					
2	沪201203003002	304不锈钢防盗窗	1. 门代号及洞口尺寸:现有窗洞口 2. 门框、扇材质:304不锈钢管, 同原财务处不锈钢防盗窗	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m2	10.8					
3	01B003	木门清理刷漆 换球形锁门吸 1000*2200			樘	2					
4	沪200106012001	天棚乳胶漆界面处理	1. 基层类型:石膏板 2. 天棚高度:3.0 3. 渗透型界面剂	1. 铲除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	55.46					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201304002003	天棚喷刷涂料一底二面 预估20%需贴网格布	1. 基层种类:石膏板 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑腻子 4. 刮腻子要求:3遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	55.46						
6	沪200106009001	铲除墙柱乳胶漆及腻子 预估为墙面工程量的20%		1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	26.45						
7	沪200106009002	墙面乳胶漆界面处理	1. 材料种类:原墙面	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	120.64						
8	沪201304001001	墙面喷刷涂料 一底二面 预估20%需贴网格布	1. 基层种类:原乳胶漆墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑墙面腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	120.64						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电工程											
1	沪200107002001	拆除塑料线槽	1. 规格尺寸:综合考虑 2. 管材种类:PVC线槽	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	40.5					
2	沪200107004001	拆除电线	1. 型号规格:综合考虑 2. 原敷设方式:管道敷设	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	125					
3	沪200107005001	拆除开关、插座	1. 型号规格:综合考虑 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	20					
4	沪200107006002	拆除灯具 嵌入式日光灯		1. 拆卸灯具 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	4					
5	沪200107006003	拆除灯具 明装日光灯		1. 拆卸灯具 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411001001	配管 天花内	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	44.5					
7	030411002002	明装线槽 40*20	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*10	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	32					
8	030411004001	照明 配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	146.85					
9	030411004002	动力 配线	1. 名称:槽板配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	105.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030412005001	定制尺寸面板灯 1195*295	1. 名称:成套型面板灯 2. 型号:嵌入式 3. 规格:定制 1195*295 4. 安装形式:成套型 5. 拆除原灯具	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
11	030412004001	新装 LED四寸筒灯 含开孔	1. 名称:点光源艺术装饰灯具 2. 型号:4寸 3. 安装形式:嵌入式 4. 原石膏板开孔安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	9					
12	030411006003	接线盒 明装插座盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86盒 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	27					
13	030404035001	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:明装	1. 本体安装 2. 接线	个	24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030404034001	三开单控开关	1. 名称:三开单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:卫生间采用防溅开关	1. 本体安装安装:;测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖 2. 接线	个	1					
15	030404034002	单开单控开关	1. 名称:单开单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:卫生间采用防溅开关	1. 本体安装安装:;测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖 2. 接线	个	1					
		分部小计									
		弱电工程									
16	沪200107002003	拆除塑料线槽	1. 规格尺寸:综合考虑 2. 管材种类:PVC线槽	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\106房间\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪20010700400 2	拆除网线 电话线	1. 型号规格:综合考虑 2. 原敷设方式:管道敷设	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	245					
18	沪20010700500 2	拆除弱电面板	1. 型号规格:综合考虑 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	6					
19	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	92					
20	030411002004	线槽 40*20	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*10	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	32					
21	030502005001	管内配线 六类网线		1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	302.5					
22	030411004004	线槽配线 电话线		1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	55					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\105房间\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
门窗工程											
1	沪201203003006	304不锈钢防盗窗	1. 门代号及洞口尺寸:现有窗洞口 2. 门框、扇材质:304不锈钢管, 同原财务处不锈钢防盗窗	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m2	7.2					
2	01B004	木门清理刷漆 换球形锁装门吸 1000*2200			樘	2					
3	沪200106012005	天棚乳胶漆界面处理	1. 基层类型:石膏板 2. 天棚高度:3.0 3. 渗透型界面剂	1. 铲除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	53.81					
4	沪201304002005	天棚喷刷涂料一底二面 预估20%需贴网格布	1. 基层种类:石膏板 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑腻子 4. 刮腻子要求:3遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	53.81					
5	沪200106009005	铲除墙柱乳胶漆及腻子 预估为墙面工程量的20%		1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	24.11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\105房间\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
强电工程												
1	沪200107002004	拆除塑料线槽	1. 规格尺寸:综合考虑 2. 管材种类:PVC线槽	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	37.5						
2	沪200107004003	拆除电线	1. 型号规格:综合考虑 2. 原敷设方式:管道敷设	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	116.5						
3	沪200107005003	拆除开关、插座	1. 型号规格:综合考虑 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	16						
4	沪200107006004	拆除灯具 嵌入式日光灯		1. 拆卸灯具 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	5						
5	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	38.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\105房间\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411002005	线槽 40*20	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*10	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	32					
7	030411004005	照明 配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	126.06					
8	030411004006	动力 配线	1. 名称:槽板配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	138.6					
9	030412005002	更换 定制尺寸面板灯 1 195*295	1. 名称:成套型面板灯 2. 型号:嵌入式 3. 规格:定制 119 5*295 4. 安装形式:成套型 5. 拆除原灯具	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\105房间\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030412004002	新装 LED四寸筒灯 含开孔	1.名称:点光源艺术装饰灯具 2.型号:4寸 3.安装形式:嵌入式 4.原石膏板开孔安装	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	9					
11	030411006004	接线盒 明装插座盒	1.名称:插座盒 2.材质:PVC 3.规格:86盒 4.安装形式:明装	1.本体安装	个	23					
12	030404035002	五孔安全插座	1.名称:五孔安全插座 2.材质:按设计说明要求及规范 3.规格:250V, 10A, 86型 4.安装方式:明装	1.本体安装 2.测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖 2.接线	个	20					
13	030404034003	双开单控开关	1.名称:双开单控暗开关 2.材质:按设计说明要求及规范 3.规格:250V, 10A, 86型 4.安装方式:卫生间采用防溅开关	1.本体安装 2.测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖 2.接线	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\105房间\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		弱电工程									
14	沪200107002005	拆除塑料线槽	1. 规格尺寸:综合考虑 2. 管材种类:PVC线槽	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	36					
15	沪200107004004	拆除网线 电话线	1. 型号规格:综合考虑 2. 原敷设方式:管道敷设	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	269					
16	沪200107005004	拆除弱电面板	1. 型号规格:综合考虑 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	6					
17	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	106.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\105房间\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030411002006	线槽 40*20	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*10	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	32					
19	030502005003	管内配线 六类网线		1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	390					
20	030411004007	线槽配线 电话线		1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	65					
21	030411006005	接线盒 明装插座盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86盒 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	7					
22	030502004002	信息插座 电脑		1. 本体安装 2. 底盒安装	个	2					
23	030502012003	信息插座 电脑、电话双口		1. 端接模块 2. 安装面板	个	5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
门窗工程											
1	01B006	木门清理刷漆 换球形锁装门吸 1000*2200			樘	2					
2	沪200106012007	铲除天棚原乳胶漆及腻子		1. 铲除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	63.83					
3	沪200106012006	天棚乳胶漆界面处理	1. 基层类型:石膏板 2. 天棚高度:3.0 3. 渗透型界面剂	1. 铲除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	63.83					
4	沪201304002006	天棚喷刷涂料一底二面 预估20%需贴网格布	1. 基层种类:石膏板 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑腻子 4. 刮腻子要求:3遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	63.83					
5	沪200106009007	铲除墙柱乳胶漆及腻子 预估为墙面工程量的20%		1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	27.46					
6	沪200106009008	墙面乳胶漆界面处理	1. 材料种类:原墙面	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	27.46					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201304001004	墙面喷刷涂料 一底二面 预估20%需贴网格布	1. 基层种类:原乳胶漆墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑墙面腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	137.3					
8	01B007	地面保护			m2	63.83					
9	沪201207007004	窗帘布 布帘 单轨		1. 制作、运输 2. 安装	m2	17.82					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
强电工程												
1	沪200107002006	拆除塑料线槽	1. 规格尺寸:综合考虑 2. 管材种类:PVC线槽	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	37.5						
2	沪200107004005	拆除电线	1. 型号规格:综合考虑 2. 原敷设方式:管道敷设	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	116.5						
3	沪200107005005	拆除开关、插座	1. 型号规格:综合考虑 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	16						
4	沪200107006006	拆除灯具 吸顶日光灯		1. 拆卸灯具 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	5						
5	030411002007	线槽 40*20	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*10	1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	44.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411004009	动力 配线	1. 名称:槽板配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	147.18					
7	030412005003	明装平板灯	1. 名称:成套型面板灯 2. 型号:嵌入式 3. 规格:定制 1195*295 4. 安装形式:成套型 5. 拆除原灯具	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
8	030411006006	接线盒 明装插座盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86盒 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	26					
9	030404035003	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:明装	1. 本体安装 2. 接线	个	22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030404034004	双开单控开关	1. 名称:双开单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:卫生间采用防溅开关	1. 本体安装安装:;测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖 2. 接线	个	2					
		分部小计									
弱电工程											
11	沪200107002007	拆除塑料线槽	1. 规格尺寸:综合考虑 2. 管材种类:PVC线槽	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	36					
12	沪200107004006	拆除网线 电话线	1. 型号规格:综合考虑 2. 原敷设方式:管道敷设	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	233					
13	沪200107005006	拆除弱电面板	1. 型号规格:综合考虑 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	81					
15	030411002008	线槽 40*20	1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 35*10	1. 本体安装 2. 补刷 (喷) 油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	46					
16	030502005004	管内配线 六类网线		1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	353.5					
17	030411004010	线槽配线 电话线		1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	12.5					
18	030411006007	接线盒 明装插座盒	1. 名称: 插座盒 2. 材质: PVC 3. 规格: 86盒 4. 安装形式: 明装	1. 本体安装	个	9					
19	030502004003	信息插座 电脑		1. 本体安装 2. 底盒安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\206房间\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030502012004	信息插座 电脑、电话双口		1. 端接模块 2. 安装面板	个	7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\102房间 401房间\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
门窗工程											
1	沪200106013001	拆除门窗		1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	1					
2	沪201006007001	轻钢龙骨隔墙隔断		1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 铺设隔音材料 3. 铺贴面层 4. 嵌缝、塞口	m2	4.4					
3	沪201304001007	墙面喷刷涂料 一底二面 需贴网格布	1. 基层种类:原乳胶漆墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑墙面腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	30					
4	沪200904008001	修补踢脚线		1. 拆旧、清理 2. 修补 3. 材料运输	项	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\102房间 401房间\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201201003001	成套木门 401室		1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼房间、走道等改造\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
门窗工程											
1	沪201006003001	铝合金玻璃隔断 单玻		1. 定位、划线 2. 制作、安装	m2	29.17					
2	沪201202001001	隔断上铝合金玻璃门		1. 搬运、断料 2. 制作、安装 3. 嵌门樘缝 4. 配玻璃	樘	2					
3	沪201304001005	墙面喷刷涂料 含楼梯走道	1. 基层种类:原乳胶漆墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑墙面腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	457.26					
4	01B009	地面保护			m2	316.11					
5	沪201207007005	窗帘布 卷帘 遮光率97%		1. 制作、运输 2. 安装	m2	81.07					
6	沪201202001003	淋浴间折叠铝合金门 780*2300		1. 搬运、断料 2. 制作、安装 3. 嵌门樘缝 4. 配玻璃	樘	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼房间、走道等改造\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	01B010	更换消火栓门			套	1						
8	沪201307004001	镜面玻璃		1. 清槽口 2. 裁制玻璃 3. 安装玻璃	m2	1.38						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
楼地面工程											
1	011103003001	PVC塑料地板楼地面	1. 基层做法:原有楼地面清理干净,素水泥浆结合层一遍,20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚PVC地板,胶粘剂粘贴 3. 其他:3厚 自流平水泥基层	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m ²	106.96					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶); 8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 面层材料种类、规格、颜色:6厚塑料或橡胶踢脚,胶黏剂粘贴拌面打蜡上光	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	71.7						
		分部小计										
		墙柱面工程										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪201304001006	墙面喷刷涂料 一底二面 预估30%墙面粘贴网格布	1. 基层种类:原墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑墙面腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	223.23					
		分部小计									
		天棚工程									
4	沪201102001001	石膏板吊顶天棚		1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	29.64					
5	沪201304002008	石膏板天棚喷刷涂料		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	29.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201102001002	铝合金板吊顶天棚		1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	90.21					
		分部小计									
		其它工程									
7	沪201207007006	窗帘布 卷帘 遮光率97%		1. 制作、运输 2. 安装	m2	24.96					
8	沪200906001001	石材零星项目		1. 基层清理（拆旧） 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电											
1	030404017001	配电箱 AL配电箱 24回路	1.名称:照明配电箱 AL箱 2.型号:嵌入式 具体详见设计图纸 3.规格:210*200*90 4.安装方式:嵌入式	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接地	台	1					
2	030411001010	配管 PC20	1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:埋地及沿墙暗敷(含墙面开槽)	1.电线管路敷设 2.接地 3.砖墙开沟槽	m	233.67					
3	030411001011	配管 金属软管	1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	1.电线管路敷设 2.接地	m	21.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411004011	配线 2.5mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ2.5 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	1. 配线	m	840.94					
5	030411004012	配线 4mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ2.5 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	1. 配线	m	218.7					
6	030404035004	插座 二三眼插座	1. 名称:二三眼插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:沿墙离地0.3M暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	36					
7	030404035005	插座 空调三相插座	1. 名称:单相三极暗插座 16A 2. 规格:16A 3. 安装方式:沿墙离地0.3M暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030404034005	照明开关 三联单开开关	1. 名称:三联单开开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地1.3M嵌入式安装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
9	030411006008	接线盒 灯头盒 插座盒 开关盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	57					
10	030413002001	凿(压)槽		1. 开槽 2. 恢复处理	m	94.5					
		分部小计									
		弱电									
11	030411001012	配管 PC25	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配合墙面开槽	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 砖墙开沟槽	m	90.45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：行政楼、食堂4楼部分房间改造项目\食堂4楼403、404、405房间装修\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030502005005	网线	1. 名称:UPT-Cat5-4p 网线 2. 规格:UPT-Cat5-4p 网线 3. 线缆对数:见平面图及系统图, 按设计说明及规范; 4. 敷设方式:室内按设计要求及规范;	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	153.8					
13	030502012005	信息插座 电脑、电话双口		1. 端接模块 2. 安装面板	个	12					
14	030502012006	信息插座 电脑		1. 端接模块 2. 安装面板	个	3					
15	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	15					
16	030413002002	凿(压)槽		1. 开槽 2. 恢复处理	m	29.7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

